

Fertigfundament für alle Viessmann Außenheiten



Eingebautes Fertigfundament mit Vitocal 250-A

Das Fertigfundament bietet eine innovative Lösung, die die Installation von Wärmepumpen und Klimageräten einfacher, schneller und sicherer gestaltet. Es wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die höchste Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Schnell und einfach installiert

Die Montage selbst dauert nur wenige Minuten, da das Fundament einfach zu montieren ist und nur minimalen Erdaushub erfordert. Dadurch verkürzt sich die gesamte Installation einschließlich der Erdarbeiten erheblich. Als ökologische Alternative zum Beton überzeugt das Wärmepumpenfundament aus recyceltem Kunststoff durch Stabilität, Robustheit und Langlebigkeit. Gleichzeitig reduziert es den Zeitaufwand sowie die Installationskosten.

Die Vorteile im Überblick

- + Universell einsetzbar und ohne händische Anpassungen vor Ort – kompatibel mit allen Außeneinheiten unserer Vitocal Luft/Wasser-Wärmepumpen und Klimageräte
- + Zeit- und kostensparend – reduziert Erdarbeiten und Installationsdauer im Vergleich zu Betonfundamenten
- + Made in Germany
- + Schnelle Installation – die Wärmepumpen-Außeneinheit kann noch am selben Tag montiert werden
- + Kein zusätzliches Fachgewerk erforderlich
- + Einfaches Handling dank integrierter Tragegriffe
- + Flexibel und kompatibel – geeignet für alle Viessmann Wärmepumpen und Klimageräte, mit oder ohne Bodenkonsole montierbar
- + Nachhaltiges Produkt – hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Kompatibel, stabil und zuverlässig


Das Fertigfundament sorgt für eine stabile und sichere Aufstellung Ihrer Wärmepumpe. Es ist speziell für alle Viessmann-Wärmepumpeneinheiten konzipiert und statisch geprüft. Auch Klimageräte lassen sich darauf problemlos montieren. Die Montage erfolgt wahlweise mit einer Bodenkonsole oder durch direkte Befestigung der Wärmepumpe. So bleiben Sie flexibel in der Planung und können das System optimal an Ihre Anforderungen anpassen.

Maximale Flexibilität


Vorgefertigte Fundamente benötigen weder Zement noch Wasser, Stahlbewehrung oder Schalungsmaterial. Zusätzliche Anfahrten und Trocknungszeiten entfallen. Dadurch lassen sie sich flexibler und effizienter auf der Baustelle einsetzen, reduzieren den Personal- und Werkzeugeinsatz und erleichtern die Montage im Außenbereich.

Produktmerkmale

- Gewicht: 65,2 kg
- Abmessungen: L x B x H
780 x 550/938 x 585 mm
- Aushubvolumen: 0,43/0,25 m³



Fertigfundament (3203016)
Einbausituation für
Vitocal 150-A /250-A A04 bis A08



Fertigfundament (3203016)
Einbausituation für
Vitocal 150-A/250-A A10 bis A19

Transport der Viessmann Außeneinheiten

Transportieren und Aufstellen von Außeneinheiten leicht gemacht

Mit der Transport- und Aufstellhilfe von Viessmann wird das Einbringen der mehr als 200 kg schweren Außeneinheit erheblich erleichtert.

Sie unterstützt die Installateure vom Abheben der Einheit von der Transportpalette bis zum sicheren Aufsetzen auf der Bodenkonsole am endgültigen Standort.



Transport- und Aufstellhilfe (7974394)

Vorteile für die Marktpartner

- + Robuste, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion
- + Gute Geländegängigkeit dank Luftreifen – auch über Rampen und Stufen
- + Einfaches Handling mit maximal zwei Personen
- + Spart Zeit und Mitarbeiterkapazitäten
- + Rückenschonender Transport
- + Erhöhte Arbeitssicherheit



9444 963 DE 02/2026

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.

©2026 Carrier. All Rights Reserved.

Viessmann Deutschland GmbH
35108 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de
A Carrier Company